

16. maj 2019
60507

Beboerforeningen Overdrevet 1 Hinnerup
Overdrevet 1
8382 Hinnerup
Lene Milthers 25363942

Vedr.: køkken beboerhuset Overdrevet 1 Hinnerup

Med henvisning til vores tilbud af 13-05-2019 takker vi for ordren, der hermed bekræftes.

Ordren omfatter 22 m2 Vesla V2 epoxy maling

Opgavebeskrivelse

Diamant slibning af vægfliser
Støvsugning
Skrabespartling med gummispartel
Primning med Vespox EP klar
2 x Vespox EW topcoat

53 m2 Vesla G8 Dekor epoxy belægning

Opgavebeskrivelse

Diamant slibning af betongulv med epoxy belægning på
Støvsugning
Primning med Vespox EP klar
Mellemlag med Vespox EP klar og farvet kvartssand for skridsikring
Opbygning af ny hulkehl mellem fliser og gulv
Vespox topcoat
Udførsel af gummifuge ved overgang mellem hulkehl og væg.

Farvevalg skal oplyses senest uge 22 fredag

Den ovenstående ordre er aftalt til følgende pris excl. moms:

• Entrepri sesum	Kr.	30.999,00
------------------	-----	------------------

Generelle forbehold: På vedlagte bilag
Arbejdsdage / Forventet antal arbejdsdage: 5
ibrugtagning: Opstart på pladsen mandag uge 26

Ibrugtagning: Tidligst 48 timer efter udførsel

Betaling: Betalingsbetingelser er 20 dage netto. Der opkræves aconto efter stude. Ordrebekræftelsen er afgivet under forudsætning af fornøden sikkerhed for betaling og korrekt fakturakunde. Ved omfakturering tilkommer et gebyr på 500 kr.

Har De evt. nogle kommentarer, er De velkommen til at kontakte undertegnede. Vi takker for ordren og ser frem til et godt samarbejde. Eventuelle bemærkninger til den bekræftede ordre skal være modtaget hos Vesla senest 7 hverdage fra modtagelsen af ordrebekræftelsen, idet ordren ellers er bindende. Venligst returner den underskrevne ordrebekræftelse til undertegnede.

Med venlig hilsen
Vesla Gulve A/S

Dato

Gert Kjær
Mobil.: 29624475

Kunde

Forbehold:

- Lokalerne skal være opryddet og grovfejlet, oplyst til minimum 100 lux, der er fri adgang til elforsyning af 380V/32A. Temperatur min. 15° celsius og max 4 % restfugt, eller i.h.t. datablad.
- Gulvvarme skal være slukket mindst 3 døgn før opstart.
- Tillægsarbejder udføres kun efter kundens accept, og afregnes efter forbrug af tid og materialer. Evt. overtid beregnes et tillæg/mandetime efter kl. 15:00.
- Såfremt arbejdsområdet ikke er klart beregnes tillæg for forbrugt tid og kørsel ved forgæves opstart.
- Der gives ikke garanti imod revnedannelser, der skyldes bevægelser i undergulvet.
- Der udføres ikke faldopbygninger. Belægning følger eksisterende underlag.
- Evt. reklamation skal meddeles straks til mail@vesla.dk med grundig beskrivelse og fotodokumentation.

Gulvbranchen
Garanti for gode gulve

Faglige forbehold for fugefrie gulve

Godkendt af By- og Boligministeriet, januar 2000

Godkendt af Konkurrencestyrelsen januar 2001

- Tilbuddet afgives på grundlag af "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" af 10. december 1992 (AB 92), dog med undtagelse af §§ 6 og 47, og seneste udgave af GSO Gulvfakta.
- Det forudsættes at undergulvet har den specificerede planhed, overfladeruhed, styrke og vedhæftning jf. GSO Gulvfakta's kapitel om fugefri gulve, og at undergulvet er fri for slam, urenheder og materialer, der kan forringe gulvbelægningens vedhæftningsevne.
- Bygherren er ansvarlig for at sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt hvor belægningen skal udføres. Tilbuddet indeholder, som del af kvalitetssikringen, én stikprøvekontrol til måling af restfugt i undergulvet målt som kapacitiv måling med CM-apparat, samt måling af temperatur i undergulv for at konstatere om gulvbelægning kan udføres. Kontrollen udføres umiddelbart før entreprisens opstart. Såfremt yderligere kontrol af restfugt er nødvendig, herunder evt. borehulsmåling, udføres disse efter regning.
- Gulventreprenøren er uden ansvar for skader på gulvbelægningen, der skyldes svigt i den underliggende gulvkonstruktion, vanddampdiffusion, indtrængende eller opstigende fugt.
- Dersom tilbuddet er afgivet på fast tid/prisbetingelser, forudsættes endelig tidsplan og materialespecifikation aftalt senest 20 arbejdsdage efter accept.
- Tilbuddet er baseret på, at arbejdet med fugefri gulve kan udføres i rum, hvor luft- og undergulvstemperatur ved bygherrens foranstaltning er opvarmet til mindst 15° C og højest 25° C i udlægnings- og afhærdningsperioden.

Acceptkriterier ved indendørsarbejder

- Pinholes og mindre blærer i overfladen kan forekomme og må accepteres i et omfang på op til ca. 5 stk. pr. 10 m². De kan som regel repareres til et acceptabelt finishniveau.
- Ikke hærdet materiale må ikke forekomme. Dette er en kritisk funktionel fejl. De komponenter hærdeplastgulve består af, er i uhærdet tilstand, sundhedsskadelige.
- Insekter kan lande på gulvets overflade, før den er størknet. De kan ofte ikke lette. Insekter kan normalt fjernes uden at efterlade spor, men er der tale om store mængder, må det forventes at deres "besøg" kan ses. Problemet kan imødegås ved at sprøjte lokalerne. Det er bygherres ansvar at vurdere, om der skal gøres særlige tiltag.
- Transpiration af undergulvsdefekter som støbeskel og svindrevner må forventes, specielt ved tynde belægninger.
- Rullespor må forventes i mindre omfang. Rullesporene aftager som regel over tid. Kun relevant ved belægninger, der afsluttes med topcoat udlagt med rulle.
- Hærdeplastgulve er følsomme overfor UV-stråler, der findes i almindeligt dagslys, og farverne kan derfor ændre sig over tid. Farveændringer som følge af UV-påvirkning må accepteres.
- På overflader, der er udført med istrøning af chips/flakes og sand, vil der forekomme variationer i intensiteten og disse variationer må følgelig accepteres. For fuld opstrøede gulve vil variationerne være væsentligt mindre.
- For hulkehler udført i epoxymørtel må en vis flimmer og enkelte sandkorn i overfladen forventes. For hulkehler udført af præfremstillede enheder må man forvente at samlingerne vil fremstå synlige.
- Hærdeplastgulve udlægges i flydende tilstand, og man må forvente en vis afsmitning på bygningsdele, der begrænser gulvet. Derfor anbefales det, at der efter udført gulvbelægning, monteres fodpaneler/lister el. lign. eller at der afsluttes med en malerbehandling af de tilstødende lodrette flader.